

## RESUMEN DE PARTIDAS ORDENADAS POR CAPÍTULOS (Pres)

CÓDIGO	RESUMEN	MEDICIÓN	PRECIO	IMPORTE
<b>RR01</b>	<b>m3 LIMPIEZA RESTOS VEGETALES CAUCE</b>	<b>150</b>		<b>4.896,00</b>
MOOP01a	h Capataz.....( 01.01 )	0,10	25,00	2,50
MOOC06a	h Peón ordinario.....( 01.02 )	0,40	18,00	7,20
%0200	% Medios auxiliares.....( 01.03 )	0,10	2,00	0,20
MAMM02a	h Mini-retroexcavadora.....( 01.04 )	0,30	70,00	21,00
MATE01a	h Camión basculante 12 t.....( 01.05 )	0,02	80,00	1,60
MATV03a	m3 Canon residuos vegetal a verted.....( 01.06 )	0,02	6,99	0,14
<b>TOTAL CAPÍTULO RR01.....</b>				<b>32,64</b>
<b>RR02</b>	<b>ud ELIMINACIÓN PIES SECOS RIBERAS</b>	<b>60</b>		<b>2.925,60</b>
MOOP01a	h Capataz.....( 02.01 )	0,10	25,00	2,50
MOOP03a	h Motoserrista.....( 02.02 )	1,20	22,00	26,40
MAMR20a	h Motosierra 3/5 CV s/MO.....( 02.03 )	0,30	5,00	1,50
MATE01a	h Camión basculante 12 t.....( 02.04 )	0,20	80,00	16,00
MATV03a	m3 Canon residuos vegetal a verted.....( 02.05 )	0,20	6,99	1,40
%0200	% Medios auxiliares.....( 02.06 )	0,48	2,00	0,96
<b>TOTAL CAPÍTULO RR02.....</b>				<b>48,76</b>
<b>RR03</b>	<b>ud PLANTACIÓN ÁRBOLES</b>	<b>1</b>		<b>9.147,60</b>
RR03FA	ud Plantación de Fraxinus angustifolia.....( 03.01 )	180,00	7,16	1.288,80
RR03FE	ud Plantación de Fraxinus excelsior.....( 03.02 )	180,00	6,76	1.216,80
RR03AG	ud Plantación de Alnus glutinosa.....( 03.03 )	420,00	6,47	2.717,40
RR03AC	ud Plantación de Acer campestre.....( 03.04 )	220,00	6,27	1.379,40
RR03PA	ud Plantación de Prunus avium.....( 03.05 )	180,00	7,27	1.308,60
RR03PT	ud Plantación de Populus tremula.....( 03.06 )	180,00	6,87	1.236,60
<b>TOTAL CAPÍTULO RR03.....</b>				<b>9.147,60</b>
<b>RR04</b>	<b>ud PLANTACIÓN ARBUSTOS</b>	<b>1</b>		<b>21.364,50</b>
RR04CA	ud Plantación de Corylus avellana.....( 04.01 )	220,00	8,51	1.872,20
RR04CS	ud Plantación de Cornus sanguinea.....( 04.02 )	490,00	8,01	3.924,90
RR04CM	ud Plantación de Crataegus monogyna.....( 04.03 )	240,00	8,11	1.946,40
RR04EE	ud Plantación de Euonymus europaeus.....( 04.04 )	290,00	9,26	2.685,40
RR04LV	ud Plantación de Ligustrum vulgare.....( 04.05 )	440,00	6,81	2.996,40
RR04PE	ud Plantación de Prunus spinosa.....( 04.06 )	440,00	6,76	2.974,40
RR04SN	ud Plantación de Sambucus nigra.....( 04.07 )	290,00	8,56	2.482,40
RR04VO	ud Plantación de Viburnum opulus.....( 04.08 )	290,00	8,56	2.482,40
<b>TOTAL CAPÍTULO RR04.....</b>				<b>21.364,50</b>
<b>RR05</b>	<b>m.l. ELIMINACIÓN DE BASURA CAUCE Y RIBERAS</b>	<b>9.450</b>		<b>19.845,00</b>
MOOP01a	h Capataz.....( 05.01 )	0,02	25,00	0,50
MOOJ04a	h Peón ordinario.....( 05.02 )	0,04	18,00	0,72
PBWP05a	ud Pequeño material zonas verdes.....( 05.03 )	0,01	0,86	0,01
MATE01a	h Camión basculante 12 t.....( 05.04 )	0,01	80,00	0,80
MATV03a	m3 Canon residuos vegetal a verted.....( 05.05 )	0,01	6,99	0,07
<b>TOTAL CAPÍTULO RR05.....</b>				<b>2,10</b>
<b>RR06</b>	<b>m3 APERTURA OY LIMPIEZA DE ARROYOS</b>	<b>1</b>		<b>4.342,00</b>
RR06AMP	M3 AMPLIACIÓN ARROYOS EXISTENTES.....( 06.01 )	200,00	21,71	4.342,00
<b>TOTAL CAPÍTULO RR06.....</b>				<b>4.342,00</b>

## RESUMEN DE PARTIDAS ORDENADAS POR CAPÍTULOS (Pres)

CÓDIGO	RESUMEN	MEDICIÓN	PRECIO	IMPORTE
<b>RR07</b>	<b>m.l. PROTECCIÓN DE TALUDES</b>	<b>1</b>		<b>8.854,00</b>
RR071	m.l. EXTRACCIÓN MATERIAL VEGETAL.....( 07.01 )	200,00	9,39	1.878,00
RR072	m.l. COLOCACIÓN EMPALIZADA.....( 07.02 )	200,00	34,88	6.976,00
<b>TOTAL CAPÍTULO RR07.....</b>				<b>8.854,00</b>
<b>RR08</b>	<b>ud PODA VEGETACIÓN CAUCE</b>	<b>500</b>		<b>19.005,00</b>
MOOP01a	h Capataz.....( 08.01 )	0,10	25,00	2,50
MOOP04a	h Peón ordinario.....( 08.02 )	0,50	18,00	9,00
MAMR20a	h Motosierra 3/5 CV s/MO.....( 08.03 )	0,25	5,00	1,25
%0200	% Medios auxiliares.....( 08.04 )	0,13	2,00	0,26
MAMV08a	h Tractor agrícola ruedas 60 CV.....( 08.05 )	0,50	50,00	25,00
<b>TOTAL CAPÍTULO RR08.....</b>				<b>38,01</b>
<b>RR10</b>	<b>m3 LIMPIEZA BAJO PUENTES</b>	<b>100</b>		<b>6.018,00</b>
MOOC06a	h Peón ordinario.....( 09.01 )	1,20	18,00	21,60
%0200	% Medios auxiliares.....( 09.02 )	0,22	2,00	0,44
MATE01a	h Camión basculante 12 t.....( 09.03 )	0,30	80,00	24,00
MAMM02a	h Mini-retroexcavadora.....( 09.04 )	0,20	70,00	14,00
MATV03a	m3 Canon residuos vegetal a verted.....( 09.05 )	0,02	6,99	0,14
<b>TOTAL CAPÍTULO RR10.....</b>				<b>60,18</b>
<b>RR11</b>	<b>ud SEGURIDAD Y SALUD</b>	<b>1</b>		<b>1.523,78</b>
RR11SS	Partida alzada seguridad y salud.....( 10.01 )	1,00	1.523,78	1.523,78
<b>TOTAL CAPÍTULO RR11.....</b>				<b>1.523,78</b>
<b>RR12</b>	<b>ud PARTIDA IMPREVISTOS</b>	<b>1</b>		<b>3.664,01</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO RR12.....</b>				<b>3.664,01</b>
<b>RR13</b>	<b>ud ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>1</b>		<b>9.105,93</b>
RR11PRY	UD Elaboración proyecto de restauración fluvial.....( 12.01 )	1,00	9.105,93	9.105,93
<b>TOTAL CAPÍTULO RR13.....</b>				<b>9.105,93</b>
<b>TOTAL.....</b>				<b>110.691,42</b>